

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis dapat dilihat bahwa pada kondisi normal total biaya sebesar Rp 1.510.658.380,09 dengan durasi 180 hari. Dan setelah adanya penambahan jam lembur pada kondisi lembur 2 jam didapat harga yaitu Rp 1.518.585.267,63 dengan durasi total 152,25 hari, untuk penambahan jam lembur 4 jam didapat harga yaitu Rp 1.549.568.296,46 dengan durasi 137,40 hari dan pada penambahan jam lembur 6 jam didapat harga yaitu Rp 1.596.367.463,60 dengan durasi 129,19 hari .
2. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pada kondisi lembur 2 jam didapat harga yaitu Rp 1.518.585.267,63 dengan durasi total 152,25 hari lebih efektif 15,42 % dari durasi normal, untuk penambahan jam lembur 4 jam didapat harga yaitu Rp 1.549.568.296,46 dengan durasi 137,40 hari lebih efektif 23,67 % dari durasi normal dan pada penambahan jam lembur 6 jam didapat harga yaitu Rp 1.596.367.463,60 dengan durasi 129,19 hari lebih efektif 28,23%.

5.2. Saran

1. Pengecekan terhadap durasi dengan teliti secara berkala untuk setiap item pekerjaan.
2. Melakukan pengecekan ulang terhadap durasi secara berkala setiap melakukan perubahan data.
3. Penyusunan hubungan antar pekerjaan hendaknya mendekati keadaan yang terjadi dilapangan agar hasil analisis dapat maksimal.