

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap proyek pembangunan malioboro suites hotel di yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor tertinggi yang dapat menyebabkan keterlambatan pada proyek ini adalah :
  - a. kerusakan alat
  - b. cuaca yang berubah-ubah
  - c. longsornya tanah galian
2. Pekerjaan dengan tingkat risiko keterlambatan tertinggi adalah
  - a. Mobilisasi alat (7,5 poin)
  - b. Galian tanah (7,4)
  - c. Galian pondasi raff (7 poin)
3. Hasil dari penilaian risiko menunjukkan bahwa pekerjaan dengan risiko keterlambatan paling tinggi adalah pekerjaan tanah dengan nilai rata-rata risiko 7,2 dan disusul dengan pekerjaan persiapan dengan nilai rata-rata risiko sebesar 5,8. Kedua pekerjaan tersebut masuk pada kategori risiko sedang.

#### **5.2 Saran**

1. Melakukan analisis risiko tentang keterlambatan proyek ditinjau dari keuangan dan perjanjian kontrak kerja.
2. Melakukan analisis dampak terhadap waktu dari pekerjaan yang risiko keterlambatannya tinggi
3. Melakukan analisis dampak terhadap biaya dari pekerjaan yang risiko keterlambatannya tinggi
4. Memperdalam ilmu tentang manajemen