

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data analisis dan pembahasan yang suda dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung RSUD Langensari dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlamabatan proyek pembangunan Gedung RSUD Langensari Kota Banjar adalah:
 - a. Kesiediaan atau kedatangan material ke lokasi proyek
 - b. Keterbatasan tenaga kerja
2. Kegiatan yang memiliki kejadian dengan tingkat resiko keterlambatan paling tinggi ada pada struktur atas lantai 1 dan 2 yaitu pada setiap kegiatan pengocaran dengan poin 16 dengan nilai presentase kejadian 10-11 %.
3. Hasil penilaian dan analisi resiko keterlambatan memiliki rata – rata nilai sedang, dengan pekerjaan yang memiliki tingkat resiko paling tinggi adalah pekerjaan struktur atas dengan nilai 14,63 berada pada katagori resiko tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis dan hasil dari pekerjaan diatas maka untuk mengkaji ataupun melakukan analisis keterlambatan proyek pada gedung bertingkat untuk hasil yang lebih maksimal dapat dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan metode analisis yang sama namun dilakukan pada gedung bertingkat lainnya.
2. Melakukan pendekatan kritis dengan metode AOA/CPM.
3. Melakukan pedekatan pada biaya tertinggi dengan metode parleto.